

A. Sprievodná správa

A. 1. Identifikačné údaje

Investor:	Obec Brodské Školská 1030, 908 85 Brodské
Názov stavby a objektu:	Autobusové zastávky Brodské
Miesto stavby:	Obec Brodské, 908 85 Brodské
Katastrálne územie:	Brodské
Obecný úrad životného prostredia:	Holíč
Okres, kraj:	Skalica, Trnavský
Charakter stavby:	Modernizácia a úprava
Stavebná časť:	Ing. Vladimír Ovečka, Holíč
Rozpočty a výkazy výmer:	Ing. Vladimír Ovečka, Holíč
Stupeň PD:	Pre realizáciu
Dátum vyhotovenia PD:	01 / 2020

A. 2. Základné údaje charakterizujúce stavbu

Investor Obec Brodské, Školská 1030, 908 85 Brodské, rozhodol realizovať modernizáciu a úpravu jesvujúcich prístreškov autobusových zastávok nachádzajúcich sa v intraviláne obce.

Cielom stavby je poskytnutie dostatočného zázemia cestujúcim v autobusovej doprave. Súčasnú zastávku a prístrešky sú prevážne v nevyhovujúcom technickom stave, alebo čiastočne, či úplne absentujú a cestujúci sú tak vystavení nepriazni počasia počas celého roka.

Jednotlivé zastávky a prístrešky budú riešené podľa konkrétneho stavu a podľa vyžadovaného rozsahu stavebných úprav. Cieľom je zabezpečenie a poskytnutie adekvátneho bezpečného a komfortného zázemia autobusovej dopravy na celom území obce.

A. 3. Prehľad východiskových podkladov

Investor poskytol pred začatím projektových prác tieto podklady:

- investičný zámer stavebníka
- zastavovacie podmienky tejto mestskej časti
- výpis z listu vlastníctva
- kópia katastrálnej mapy
- výkresovú časť architektonického riešenia námestia

Pred začatím vlastných projektových prác bola vykonaná prehliadka jednotlivých objektov a okolitých pozemkov a boli overené všetky údaje poskytnuté investorom.

A. 4. Základné ukazatele stavby:

Rozmery prístrešku:	3,00 x 1,80 x 2,50 m (dl. x šír. x výš.)
Rozmery dláždenej plochy:	4,00 x 2,50 m (bez obrúb)
	4,30 x 2,80 m (s obrubami)
Zastavaná plocha zastávky:	12,04 m²
Počet zastávok dláždený kryt:	5 (č. 1, 2, 3, 4, 8)
Počet zastávok asfaltobetónový kryt:	2 (č. 5, 6)
Počet zastávok betónový kryt:	1 (č. 7)
Celkový počet riešených zastávok:	8

A. 5. Členenie stavby

Stavba - t.j. oprava a úprava všetkých 8 zastávok a súvisiacich konštrukcií bude realizovaná súbežne. Z toho vyplýva, že realizácia stavby nie je delená na etapy.

A. 6. Vecné, časové väzby na okolitú výstavbu, súvisiace investície, termíny výstavby, užívateľ areálu

Stavba svojou povahou, architektonickým stvárnením a rozsahom stavebných úprav nemá vplyv na okolitú zástavbu, nenaruša ani nemení vzhľad jestvujúcej uličnej zástavby. Pri realizácii rampy je rešpektovaná jestvujúca výsadba stromov a nedochádza k výrubu zelene ani okolitých stromov. Stavba nevnaša nové prvky ovplyvňujúce uličnú zástavbu, neodporuje regulatívam stanoveným miestnym stavebným úradom a nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Pri výstavbe objektu nedochádza k žiadnemu kontaktu s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami a nedochádza k žiadnemu dopravnému obmedzeniu príľahlej obecnej komunikácie.

Pri dodržaní technologického postupu adaptácie a zastavovacích podmienok určených príslušným odborom obecného úradu nebude okolitá zástavba nijakým spôsobom ovplyvnená.

Termíny prestavby: Podľa potrieb investora

Majiteľom všetkých objektov, všetkých parciel a zároveň investorom je Obec Brodské, Školská 1030, 908 85 Brodské. Súčasťou dodávok firiem na jednotlivé časti stavby budú tiež príslušné revízne správy a certifikáty použitých materiálov a prác a pod.

A. 7. Predpokladané náklady

Predpokladané náklady na jednotlivé objekty:

Modernizácia a úprava 8 autobusových zastávok

35 000,- EUR